

Le décalage du chantier par rapport à la date initiale est de 7 mois.

tache électricité en 2 phases : 1<sup>ère</sup>, 5 semaines  
2<sup>ème</sup>, 39 semaines plus tard

Tache plomberie/chauffage en 2 phases : même consigne que la tâche électricité

Tache VRD 2<sup>e</sup> phase comporte les sous tâches Parvis et Parking.  
Ces 2 sous-tâches sont réalisées en même temps.

## ÉTUDE n°3

Mission	ESQ	AVP APS	APD	PRO	ACT	EXE/VISA	DECT	AOR
---------	-----	------------	-----	-----	-----	----------	------	-----

Vous êtes assistant en entreprise d'architecture. Le démarrage du chantier a été repoussé. Pour l'ACT, vous êtes chargé de comparer les calendriers de travaux entre la proposition de l'entreprise Boyer et le planning prévisionnel.

	Documents papier	Fichiers numériques
<b>ON DONNE</b>  <i>Dossier de base commun aux épreuves E2 et E3</i>  Documents techniques : <ul style="list-style-type: none"> <li>- le planning prévisionnel du DCE ;</li> <li>- le planning prévisionnel de l'entreprise Boyer.</li> </ul> Documents réponses :	DT3	DT4.pdf  DR3.xls
<b>ON DEMANDE</b>  Sur le document réponse numérique <b>DR3.xls</b> , vous devez : <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Donner les années, mois et dates.</li> <li>3.2. Tracer le planning de l'entreprise Boyer sous celui du DCE en prenant en compte le décalage du chantier.</li> <li>3.3. Indiquer sous chacun des plannings les différentes durées demandées.</li> <li>3.4. Conclure quant à la conformité du calendrier proposé par l'entreprise Boyer.</li> <li>3.5. Inscrire votre numéro de candidat dans le coin en haut à droite.</li> <li>3.6. Enregistrer votre travail sous le nom « DR3-numéro de candidat.xls ».</li> <li>3.7. Préparer une impression au format A3H et imprimer votre travail.</li> </ol>		
<b>ON EXIGE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un planning convenablement retranscrit ;</li> <li>- des durées demandées justes ;</li> <li>- une conclusion cohérente.</li> </ul>		

## DE3

<b>BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN D'ÉTUDES DU BÂTIMENT</b> option B : <b>ASSISTANT EN ARCHITECTURE</b>	<b>Conservatoire de musique et de danse de Melun (AN)</b>		
	<b>ÉPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER</b> <b>SOUS-ÉPREUVE E33 : SUIVI DE TRAVAUX</b>		
<b>Session 2019</b>	<b>DURÉE : 4 h 00    COEFFICIENT : 2</b>	1906-TE CS 33	7/10