

**Baccalauréat Professionnel**

**AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT**

**Session 2022**

E.3 : Epreuve de réalisation d'un chantier  
**U.32 : Implantation et réalisation d'ouvrages d'aménagement  
et de carrelage**

Durée : 14 Heures

Coefficient : 3

# PREPARATION MATERIELLE

**MATÉRIEL, OUTILLAGE et ÉQUIPEMENT A FOURNIR  
PAR LE CENTRE POUR CETTE UNITÉ**

BCP AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT	Code :	Session 2022	PRÉPARATION MATÉRIELLE
EPREUVE E32 – IMPLANTATION ET REALISATION D'OUVRAGES D'AMENAGEMENT ET DE CARRELAGE	Durée : 14H00	Coefficient : 3	P.M. 1 / 5

## MATÉRIEL - OUTILLAGE – ÉQUIPEMENT U.32 À FOURNIR PAR LE CENTRE D'EXAMEN

<u>INDIVIDUEL :</u>	<u>COLLECTIF :</u>
<p>Gazelle</p> <p>Chiffons</p>	<p>Scie à eau pour carrelage et faïence + lunettes de protection + casque anti-bruit</p> <p>Malaxeur</p> <p>Visseuse (au cas où un candidat n'en aurait pas)</p> <p>Carrelette (au cas où un candidat n'en aurait pas)</p> <p>Niveau laser</p> <p>Perforateur et mèches (Diamètre 5 et 6)</p> <p>Cale plaque</p> <p>Sertisseuses</p> <p>Cisailles</p>

### ACCESSOIRES AUTORISÉS : documents, calculatrice, ...

<p>Calculatrice (portable interdit)</p>
---

BCP AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT	Code :	Session 2022	PRÉPARATION MATÉRIELLE
EPREUVE E32 – IMPLANTATION ET REALISATION D'OUVRAGES D'AMENAGEMENT ET DE CARRELAGE	Durée : 14H00	Coefficient : 3	P.M. 2 / 5

**MATIÈRE D'OEUVRE, FOURNITURES (pour 1 candidat),  
FOURNIES PAR LE CENTRE D'EXAMEN**

Distinguer ou combiner:


[illegible]

<b>BCP AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT</b>	<b>Code :</b>	<b>Session 2022</b>	<b>PRÉPARATION MATÉRIELLE</b>
<b>EPREUVE E32 – IMPLANTATION ET REALISATION D'OUVRAGES D'AMENAGEMENT ET DE CARRELAGE</b>	<b>Durée : 14H00</b>	<b>Coefficient : 3</b>	<b>P.M. 3 / 5</b>

# IMPLANTATION et POSTE DE TRAVAIL PRATIQUE

## IMPLANTATION :

VUE DE DESSUS



## DESCRIPTIF :

Longueur de l'exercice : 200 cm environ.

Largeur de l'exercice : 60 cm environ.

Hauteur de l'exercice : selon les cabines du centre d'examen de 2.3 m à 2.5 m.

L'exercice sera effectué à partir de l'angle de la cabine.

Les montants et rails pourront être collés ou chevillés aux murs, sol et plafond.

Au moins une scie à eau (avec EPI) et un malaxeur seront mis à la disposition des candidats.

Prévoir des carrelottes, des visseuses, un perforateur, des mèches, et un niveau laser, au cas où des candidats n'en auraient pas.

Une PIRL par box impératif.

Des chiffons.

BCP AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT	Code :	Session 2022	PRÉPARATION MATÉRIELLE
EPREUVE E32 – IMPLANTATION ET REALISATION D'OUVRAGES D'AMENAGEMENT ET DE CARRELAGE	Durée : 14H00	Coefficient : 3	P.M. 4 / 5

# ORGANISATION AU CENTRE D'EXAMEN

Chronologie Des opérations	EXÉCUTION DE L'OUVRAGE  NATURE DES OPÉRATIONS (Mode opératoire indicatif)	Planning prévisionnel des temps d'exécution :				TEMPS
		Demi-journées				
		1	2	3	4	
1	Implantation de l'ossature	X				30 mn
2	Pose de l'ossature	X				90 mn
3	Pose des plaques de plâtre	X	X			120 mn
4	Mise en place des angles et des bandes		X			120 mn
5	Débit des ½ carreaux pour la frise		X			60 mn
6	Implantation de la faïence			X		30 mn
7	Pose de la faïence			X		180 mn
8	Jointoiement de la faïence				X	60 mn
9	2 <sup>ème</sup> passe d'enduit sur les angles et bandes				X	60 mn
10	Nettoyage des outils				X	30 mn
11	Tri des déchets				X	30 mn
12	Rangement du poste de travail et du matériel				X	30 mn
Durée totale de l'épreuve en heures :						14h00

BCP AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT	Code :	Session 2022	PRÉPARATION MATÉRIELLE
EPREUVE E32 – IMPLANTATION ET REALISATION D'OUVRAGES D'AMENAGEMENT ET DE CARRELAGE	Durée : 14H00	Coefficient : 3	P.M. 5 / 5