

DÉPARTEMENT

Maître d'Ouvrage :

CONSTRUCTION D'UNE BIBLIOTHEQUE / GARDERIE / COMMERCE



DEVIS QUANTITATIF

(D.Q.)

DU LOT N° 7

CLOISONNEMENTS - PLAFONDS PLAQUES DE PLATRE

FEVRIER 2015

Architectes dplg

Economiste de la Construction

BET Fluides

B.E.T Structures

COMMUNE DE
Construction d'une bibliothèque / garderie / commerce
...

DEVIS QUANTITATIF DU LOT N° 7 - Cloisonnements - Plafonds plaque de plâtre

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U	Montant
3	PAROIS				
35	CLOISONNEMENTS				
353	Cloisons fixes composites				
353.1	Cloisons de doublages				
353.10	Cloisons d'isolation thermo-acoustique (Doublage de murs extérieurs) à ossature métallique et plaques de plâtre standards compris système approprié pour une étanchéité à l'air parfaite (profilé + appui intermédiaire, lisses horizontales, etc...) Système à proposer par l'entreprise Épaisseur complexe : 200 mm environ	m²	329.00		
353.2	Cloisons de distributions				
353.20	Cloisons de distribution droites isolantes acoustiques en plaques de plâtre standard cartonnée deux faces Type et marque à proposer par l'entreprise Epaisseur sur plan : 7 cm env Indice d'affaiblissement acoustique : RA en db : 39 dB	m²	18.10		
353.21	Cloisons de distribution droites isolantes acoustiques avec plaques de plâtre standards cartonnée deux faces. Type et marque à proposer par l'entreprise Epaisseur sur plans : 10 cm Indice d'affaiblissement acoustique : RA en db : 47 dB Résistance au feu du système : C.F 1 heure	m²	128.00		
	SOUS TOTAL 35 - CLOISONNEMENTS			=	
36	TRAITEMENT DES PAREMENTS VERTICAUX				
365	Revêtements d'habillage				
365.1	Gaine avec ossature métallique et un parement double avec plaques de plâtre standards cartonnée deux faces Système et marque à proposer par l'entreprise Indice d'affaiblissement acoustique : RA en db : 35 dB Epaisseur : 7 cm - Coupe feu de traversée : 1 h	m²	11.90		
365.2	Habillage de murs maçonnés avec plaque de plâtre cartonné collée	m²	39.90		
	SOUS TOTAL 36 - TRAITEMENT DES PAREMENTS VERTICAUX			=	
4	OUVRAGES HORIZONTAUX				
43	PLAFONDS				
435	Revêtements vissés, cloués ou suspendus				

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U	Montant
435.1	Plafonds suspendus horizontaux ou rampants, en plaques de plâtre standard à face cartonnées sur ossature Type et marque à proposer par l'entreprise				
435.11	Sous charpente bois	m²	79.40		
435.12	Sous faux solivage bois	m²	43.80		
435.13	Sous plancher béton	m²	36.90		
435.2	Plafonds suspendus rampant, en plaques de plâtre perforée à face cartonnées sur ossature Type et marque à proposer par l'entreprise				
435.21	Sous charpente bois	m²	71.90		
435.22	Sous faux solivage bois	m²	17.70		
439	Eléments accessoires				
439.1	Retombée de plafond en plaques de plâtre standard Hauteur suivant plans de l'architecte				
439.11	En triangle, de 0 à 1.30 ml de hauteur environ	ml	4.30		
	SOUS TOTAL 43 - PLAFONDS			=	
47	ISOLATION DES OUVRAGES HORIZONTAUX				
473	Plafonds				
473.1	Isolation thermique sur plafonds droits en matelas souple, avec pare vapeur Type et marque à proposer par l'entreprise. Résistance thermique : R (m2° C/W) : 5.00 - Epaisseur : 200 mm	m²	36.90		
473.2	Isolation thermique sur plafonds droits en matelas souple Type et marque à proposer par l'entreprise . Résistance thermique : R (m2° C/W) : 2.50 - Epaisseur : 100 mm	m²	213.00		
473.3	Membrane d'étanchéité à l'air	m²	213.00		
	SOUS TOTAL 47 - ISOLATION DES OUVRAGES HORIZONTAUX			=	
9	PARACHEVEMENTS				
98	ETANCHEITE A L'AIR				
981	Tests d'étanchéité des bâtiments				
981.1	TESTS D'ETANCHEITE A L'AIR Référence de qualité : Les tests devront être réalisés par un organisme agréé. Objectif : Perméabilité à l'air sous 4 Pa : I4 ≤ 1.00 m3/h/m2.	Ens	1		
	SOUS TOTAL 98 - ETANCHEITE A L'AIR			=	
	<u>RECAPITULATION DES SOUS TOTAUX</u>				

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U	Montant
	SOUS TOTAL 35 - CLOISONNEMENTS			=	
	SOUS TOTAL 36 - TRAITEMENT DES PAREMENTS VERTICAUX			=	
	SOUS TOTAL 43 - PLAFONDS			=	
	SOUS TOTAL 47 - ISOLATION DES OUVRAGES HORIZONTAUX			=	
	SOUS TOTAL 98 - ETANCHEITE A L'AIR			=	
	MONTANT HT DU LOT N° 7			=	
	TVA 20.00 %			=	
	MONTANT TTC DU LOT N° 7			=	
	<u>CACHET ET SIGNATURE DE L'ENTREPRISE</u>				