

Nomenclature du matériel à installer

Lot	Quantité	Désignation	Référence	Fournisseur
Tableau divisionnaire	1m	Chemin de câble Cablofil CF54 54x200mm	000091	Legrand
	1	Griffe liaison équipotentielle	585327	Legrand
	2	Fixation verticale FV1GS	586070	Legrand
	1	Coffret XL ³ 160 métallique 3 rangées 600x575x147mm	0 200 03	Legrand
	1	Bobine à émission de courant 230-415V AC - Bobine MX Hager	MZ203	Hager
	1	Interrupteur-sectionneur Acti9 iSW NA - 3P+N - 63A	A9S70763	Hager
	1	Interrupteur différentiel Acti9, iID 4P 40A 30mA type AC	A9R11440	Hager
	2	Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K - 1P+N - 16A - courbe C	A9P71616	Hager
	1	Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K - 1P+N - 2A - courbe C	A9P71602	Hager
	2	Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K - 1P+N - 10A - courbe C	A9P71610	Hager
	1	Interrupteur différentiel Acti9, iID 4P 40A 30mA type AC	A9R11440	Hager
	2	Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K - 1P+N - 20A - courbe C	A9P71620	Hager
	1	Répartiteur étagé tétrapolaire Linergy DS - 100A - 4x7 trous	LGY410028	Hager
	1	Passerelle KNX / DALI	TYAS664D	Hager
	1	Module 4 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy	TXA604D	Hager
	1	Gestionnaire d'énergie	TXA230A	Hager
	1	Alimentation 24V DC	TGA200	Hager
	2	Peigne avec connecteur ACTI9 IDT40 - 1P+N	A9XPP606	Legrand
Éclairage de sécurité	2	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité SATI - ULTRALED 2-45	LUM16125	Legrand
	1			
	1	Télécommande modulaire multifonctions connectée IP pour BAES et alarme incendie	LEG062520	legrand
Prises de courant	1			Legrand
	1			Legrand
	2	Bloc de prise de courant double 16A 2P+T Mosaic	077142L	Legrand
	4	Prise de courant Céliane 16A 2P+T	099703	Legrand
	1	Plaque 4 postes Céliane	06634	Legrand
	1	Boîte à encastrer Ecobatibox 4 postes profondeur 50mm	080034	Legrand
Réseau VDI	1	Pack petit tertiaire 10 pouces	646270	Legrand
	2	Prise RJ45 catégorie6 UTP Mosaic 2 modules	076509	Legrand
Éclairage	1	Bloc d'alimentation PS-DALI-LINK-USB-REG	93189	BEG
	1	PBM-DALILINK-4W-BLE (Module BP 4 voies - Bluetooth)	92732	BEG
	1	PD11-DALILINK-FLAT-FP (Multi-Capteur)	93068	BEG
	1	CEOTIS DRIVER DALI 2	220013	Ceotis
	2	Dalle Saphir Eco 36W 3600lm 600x600mm, 3000K / 4000K.	CEO 100133	Ceotis
	2	Boîte à encastrer Ecobatibox profondeur 50mm	0 905 00	Legrand
	1	Bouton poussoir		
	1	Enjoliveur		
Volet Roulant	1			
A.T.U	1	Poussoir coup de poing d'arrêt d'urgence Mosaic - à clé - 2 modules -rouge/jaune	LEG076601	Legrand
		Plaque finition		
Câblage	5 m	Conduit ICTA 3422 diam20		

BP ELECTRICIEN(NE)	Code : 23SP-BP ELEC U21	Session	DOSSIER SUJET
E21 – REALISATION D'UNE INSTALLATION	Durée : 8h00	Coefficient : 6	Page DS 10/10

	4 m	Conduit ICTA 3422 diam20 verte		
	1 m	Conducteur H07V-K 10 mm ² rouge		
	1 m	Conducteur H07V-K 10 mm ² bleu		
	1 m	Conducteur H07V-K 10 mm ² V/J		
	1 m	Conducteur H07V-K 10 mm ² marron		
	1 m	Conducteur H07V-K 10 mm ² noir		
	2 m	Conducteur H07V-K 1.5 mm ² rouge		
	2 m	Conducteur H07V-K 1.5 mm ² bleu		
	2 m	Conducteur H07V-K 1.5 mm ² V/J		
		CABLE EIB BUS BLINDE KNX PVC ECA 2X2X0.8 TGL	KNXPVCEIB BUSTGL	
	5 m	Câble U-1000 R2V 2x1.5mm ²		
	6 m	Câble U1000 R2V3G 1.5 mm ²		
	10 m	Câble U1000 R2V3G 2.5 mm ²		
	5 m	Câble U1000 R2V5G 1.5 mm ²		
	8 m	Câble réseau catégorie 6 F-UTP 2x4 paires torsadées		
	30	Colring incolore 2.4x140	032031	Legrand
	15	Colson noir 9x185	031913	Legrand
	30	Embout à collerette isolante double 1.5 mm ²	37689	Legrand
	25	Embout à collerette isolante double 10 mm ²	PKT1014F	Cembre
	25	Embout à collerette isolante double 2.5 mm ²	037666	Legrand
Fixation	4	Cheville Molly 4x32		
	4	Cheville Molly 5x36		