

LISTE DE BOIS

Projet N°.....: **2018 VILLAWOOD**
 Projet.....: CCF 2016 E.32 CHT et MOB
 Ville.....: Le Mans
 Nom client.....: LP Funay-H.Boucher
 N° Client.....: T TCB

Nom :
 Prénom :

FEUILLE DE DEBIT**Liste partielle : Paroi**

N°LM	N°TPP	QTE	Désignation	Remarque	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Longueur [mm]
1	01	1	Montant Mur A 45 x 120	100	45	120	
2	01	1	Montant Mur A 45 x 120	101	45	120	
3	01	2	Montant Mur A 45 x 120	102	45	120	
4	01	2	Montant Mur A 45 x 120	103	45	120	
5	01	1	Lisse Biais de Chaînage Mur A	106	45	120	
6	01	1	OSB 9x1200x2500	107	1200	9	
7	01	1	Lisse Basse Mur A 45 x 120	108	45	120	
8	01	1	Traverse Basse Mur A 45 x 120	109	45	120	
9	01	1	Traverse Biais Mur A 45 x 12	110	45	120	
10	01	1	Traverse Biais Mur A 45 x 12	110/1	45	120	
11	01	1	Traverse Biais Mur A 45 x 12	110/2	45	120	
12	01	1	OSB Mur C 9 x 200 x 2500	111	200	9	
13	01	1	Traverse Biais Mur A 45 x 12	112	45	120	
14	01	1	Montant Mur A 45 x 120	113	45	120	
15	01	1	Montant 45 x 120	114	45	120	
16	01	1	Montant Mur A 45 x 120	115	45	120	
17	01	1	Montant Mur A 45 x 120	116	75	45	
18	01	1	Chevron LP A 45 x 65	117	65	45	
19	01	1	Empannon Croupe Normande 45 x 6	119	65	45	
20	01	1	Montant Panne Mur A 45 x 120	125	45	120	
21	01	2	Montant Panne Mur A 45 x 120	126	45	120	
22	01	1	Traverse Panne Mur A 45 x 120	128	45	120	
23	01	1	Traverse Panne Mur A 45 x 120	129	45	120	
24	01	1	Empannon LP A 45 x 65	130	65	45	
25	02	1	Lisse Basse Mur B 45 x 120	100	45	120	
26	02	2	Traverse Basse Mur B 45 x 120	101	45	120	
27	02	1	Lisse Haute Mur B 45 x 120	103	45	120	
28	02	5	Montant Mur B 45 x 120	104	45	120	
29	02	1	OSB Mur B 9 x 1200 x 580	109	1190	9	
30	05	1	Chevron d'Arêtier 65 x 80	100	80	65	
31	05	1	Arêtier 65 x 96	101	96	65	
32	05	1	Entrait Moisé 30 x 100	102	100	36	
33	05	1	Entrait Moisé 30 x 100	103	100	36	
34	06	1	Poinçon 120 x 120	100	120	120	
35	06	1	Faitage 60 x 100	101	100	60	
36	06	1	Tasseau Croupe Normande 45 x 9	102	95	45	
37	07	1	Sablère Croupe Normande 60 x	100	100	60	
38	09	1	Panne Aplomb 60 x 100	100	100	60	
39	09	1	Chevron Croupe Normande 45 x 6	101	65	45	
40	10	1	Arêtier Croupe Normande 60 x 1	100	100	60	
41	13	1	Chevron de rive biais Croupe	100	80	45	
42	16	1	Panne à dévers 60 x 100	100	100	60	