

TD DQE Chantier voirie

Durée du chantier

Calcul des durées de tâches	Qté	U	Cadence journalière	Durée de la tâche (jours)
Mise en œuvre GNT	16000	m3	500	32
Mise en œuvre Béton bitumineux	40000	m2	7000	6
Mise en œuvre Bordures	11400	ml	200	57
Mise en œuvre tuyaux	5700	ml	150	38
Mise en œuvre regards	17	u	4	4
			Total	137

Déboursé sec de la totalité du chantier

Désignation	U	Q	Pertes	DU	DS MO	DS Mtx	DS Mtl
GNT	m3	16 000	1,00	5,36		85 760,00	
Béton bitumineux	t	4 800	1,00	137,20		658 560,00	
Bordures P2	ml	11 400	1,00	6,68		76 152,00	
Tuyaux béton	ml	5 700	1,00	38,42		218 994,00	
Regards de Ø 1000	u	17	1,00	474,41		8 064,97	
Main d'œuvre	h	959	1,00	235,50	225 844,50		
Pelle y compris chauffeur	j	137	1,00	420,00			57 540,00
					225 844,50	1 047 530,97	57 540,00
					1 330 915,47		

Coeff. de vente : 1,35
Taux de TVA 20 %

PVHT =	1 796 735,88 € HT
TVA (20 %)	359 347,18 €

PVTTC =	2 156 083,06 € HT
---------	-------------------