

VLT

REZE\_2 logements individuels

-



# Quantitatif

**Lot N°10 CLOISONS SÈCHES - DOUBLAGES -  
FAUX PLAFONDS**

#PHASE.PROJET#

:

Désignation des ouvrages		U	Quantité
CLOISONS SÈCHES - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS			Document provisoire
10.01	DESCRIPTION DES OUVRAGES - 2 LOGEMENTS		
10.01.01	CLOISONS DE DOUBLAGE		
10.01.01.01	Type Doublissimo 13+120 A prévoir suivant plans architecte pour les murs maçonnés doublés par l'intérieur par un isolant thermique suivant plans.	m²	126,47
10.01.01.02	Type Calibel 10+120 A prévoir suivant plans architecte pour les murs de refends entre deux logements suivant plans.	m²	6,91
10.01.01.03	Doublage technique formant contre cloison A prévoir suivant plans architecte en doublage technique formant contre cloisons	m²	13,03
10.01.02	ENDUIT INTERIEUR		
10.01.02.01	Enduit au plâtre lisse A prévoir suivant plans et coupes, pour doublage toute hauteur en refends sur maçonnerie	m²	18,88
10.01.03	CLOISONS DE DISTRIBUTION		
10.01.03.01	Cloisons 72/48 A prévoir suivant plans architecte pour l'ensemble des cloisons de distributions intérieures.	m²	56,12
10.01.04	GAINES TECHNIQUES		
10.01.04.01	De 44 dB A prévoir pour les gaines techniques verticales suivant plans architecte et pour la fermeture des gaines ETEL	m²	7,89
10.01.04.02	Gainex carreaux de plâtre 10 cm A prévoir suivant plans architecte : - Pour les fonds des placards ETEL dans logements et derrière les chaudières fixées sur cloisons de distribution ou cloisons de doublage, suivant plans architecte	m²	3,33
10.01.04.02	Surface horizontale	m²	6,62
10.01.04.02	Retombée	m²	0,18
10.01.05	OUVRAGES ANNEXES		
10.01.05.01	Pose des huisseries A prévoir pour l'ensemble des huisseries de blocs-portes de communication de tous les logements.	u	8