

# PLÂTRERIE - ISOLATION

## DOUBLAGE DES MURS

Ouvrages			Fournitures  € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX  € HT
Code		U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
DOUBLAGES COLLÉS									
Traitement des joints à chiffrer en complément.									
COMPLEXES DE DOUBLAGE THERMIQUE PLACOMUR®									
Complexe de doublage thermique constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE de lambda 0,038, 0,032 ou 0,030), associé à une plaque de plâtre Placo®. Travaux comprenant : manutention, coupes, encollage et fixation par plots de mortier adhésif sur support dressé.									
PLAQUE STANDARD									
4P23087101	• Placomur® Performance 4,75 13 + 140	m²	34,05	0,450	21,94	57,70	24,38	64,11	
4P23087102	• Placomur® Performance 2,55 13 + 80	m²	19,71	0,420	20,48	41,17	22,75	45,75	
4P23087103	• Placomur® Performance 2,65 13 + 100	m²	20,46	0,430	20,97	42,45	23,30	47,17	
4P23087104	• Placomur® Performance 3,15 13 + 100	m²	22,75	0,430	20,97	44,86	23,30	49,84	
4P23087105	• Placomur® Performance 3,40 13 + 100	m²	24,99	0,430	20,97	47,21	23,30	52,45	
4P23087106	• Placomur® Performance 3,80 13 + 120	m²	26,76	0,440	21,45	49,55	23,84	55,06	
4P23087107	• Placomur® Performance 4,10 13 + 120	m²	28,85	0,440	21,45	51,74	23,84	57,49	
4P23087108	• Placomur® Performance 4,40 13 + 140	m²	30,96	0,450	21,94	54,45	24,38	60,50	
PLAQUE PARE-VAPEUR									
4P23087201	• Placomur® Performance PV 3,15 13 + 100	m²	24,17	0,430	20,97	46,34	23,30	51,49	
4P23087202	• Placomur® Performance PV 3,80 13 + 120	m²	28,18	0,440	21,45	51,04	23,84	56,71	
PLAQUE HAUTE RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ									
4P23087301	• Placomur® Performance Marine 3,15 13 + 100	m²	24,36	0,430	20,97	46,54	23,30	51,71	
4P23087302	• Placomur® Performance Marine 3,80 13 + 120	m²	28,36	0,440	21,45	51,24	23,84	56,93	
DOUBLAGES THERMIQUES FACILITANT LE PASSAGE DES GAINES PLACOMUR® DUOPASS									
Système d'isolation thermique par l'intérieur constitué d'une vague isolante (destinée au passage des gaines) et d'un couvercle en polystyrène expansé, associé à une plaque de plâtre Placo®. Travaux comprenant : manutention, coupes, encollage et fixation par plots de mortier adhésif sur support dressé.									
PLACOMUR® DUOPASS STANDARD									
4P23087401	• Placomur® DuoPass 2.75 - Épaisseur totale système 110 mm	m²	13,57	0,440	21,45	35,70	23,84	39,67	
4P23087402	• Placomur® DuoPass 3.05 - Épaisseur totale système 120 mm	m²	12,95	0,440	21,45	35,05	23,84	38,95	
4P23087403	• Placomur® DuoPass 3.20 - Épaisseur totale système 120 mm	m²	13,43	0,440	21,45	35,56	23,84	39,51	
4P23087404	• Placomur® DuoPass 3.40 - Épaisseur totale système 130 mm	m²	16,00	0,440	21,45	38,25	23,84	42,50	
4P23087405	• Placomur® DuoPass 3.60 - Épaisseur totale système 130 mm	m²	15,22	0,440	21,45	37,43	23,84	41,59	
4P23087406	• Placomur® DuoPass 3.70 - Épaisseur totale système 140 mm	m²	15,35	0,440	21,45	37,57	23,84	41,74	
4P23087407	• Placomur® DuoPass 4.00 - Épaisseur totale système 150 mm	m²	17,73	0,440	21,45	40,07	23,84	44,52	
4P23087408	• Placomur® DuoPass 4.65 - Épaisseur totale système 170 mm	m²	18,88	0,440	21,45	41,27	23,84	45,86	
4P23087409	• Placomur® DuoPass 5.25 - Épaisseur totale système 190 mm	m²	21,91	0,440	21,45	44,46	23,84	49,40	
4P23087410	• Placomur® DuoPass 5.90 - Epaisseur totale système 210 mm	m²	45,27	0,440	21,45	68,99	23,84	76,65	
PLACOMUR® DUOPASS MARINE									
4P23087501	• Placomur® DuoPass Marine 2,75 - Épaisseur totale système 110 mm	m²	24,99	0,440	21,45	47,69	23,84	52,99	
4P23087502	• Placomur® DuoPass Marine 3,05 - Épaisseur totale système 120 mm	m²	25,88	0,440	21,45	48,63	23,84	54,03	
4P23087503	• Placomur® DuoPass Marine 3,20 - Épaisseur totale système 120 mm	m²	15,94	0,440	21,45	38,19	23,84	42,44	
4P23087504	• Placomur® DuoPass Marine 3,40 - Épaisseur totale système 130 mm	m²	16,67	0,440	21,45	38,95	23,84	43,28	
4P23087505	• Placomur® DuoPass Marine 3,60 - Épaisseur totale système 130 mm	m²	18,69	0,440	21,45	41,08	23,84	45,65	
4P23087506	• Placomur® DuoPass Marine 3,70 - Épaisseur totale système 140 mm	m²	17,99	0,440	21,45	40,34	23,84	44,82	
4P23087507	• Placomur® DuoPass Marine 4,00 - Épaisseur totale système 150 mm	m²	20,89	0,440	21,45	43,39	23,84	48,21	
4P23087508	• Placomur® DuoPass Marine 4,65 - Épaisseur totale système 170 mm	m²	38,11	0,440	21,45	61,47	23,84	68,30	
4P23087509	• Placomur® DuoPass Marine 5,25 - Épaisseur totale système 190 mm	m²	43,10	0,440	21,45	66,71	23,84	74,12	
4P23087510	• Placomur® DuoPass Marine 5,90 - Epaisseur totale système 210 mm	m²	47,68	0,440	21,45	71,52	23,84	79,47	

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 15,53 €

Prix de revient HT 48,76 €

Prix de vente HT 54,18 €

PLÂTRERIE - ISOLATION

DOUBLAGE DES MURS

Ouvrages			Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code		U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
<b>COMPLEXES DE DOUBLAGE THERMO-ACOUSTIQUE DOUBLISSIMO®</b>									
Complexe de doublage thermo-acoustique constitué d'une plaque de plâtre Placoplatre® à bords amincis et d'un isolant PSE graphité et élastifié Ultra Th A (lambda 0,032 ou 0,030). Travaux comprenant : manutention, coupes, encollage et fixation par plots de mortier adhésif sur support dressé.									
<b>PLAQUE STANDARD</b>									
4P23087601	• Doublissimo® Performance 2.55 13 + 80	m²	20,97	0,420	20,48	42,50	22,75	47,23	
4P23087602	• Doublissimo® Performance 2.75 13 + 80	m²	22,22	0,420	20,48	43,81	22,75	48,68	
4P23087603	• Doublissimo® Performance 3.15 13 + 100	m²	23,52	0,430	20,97	45,66	23,30	50,73	
4P23087604	• Doublissimo® Performance 3.40 13 + 100	m²	25,15	0,430	20,97	47,38	23,30	52,64	
4P23087605	• Doublissimo® Performance 3.80 13 + 120	m²	28,25	0,440	21,45	51,12	23,84	56,80	
4P23087606	• Doublissimo® Performance 4.10 13 + 120	m²	30,84	0,440	21,45	53,84	23,84	59,82	
4P23087607	• Doublissimo® Performance 4.40 13 + 140	m²	31,02	0,450	21,94	54,51	24,38	60,57	
4P23087608	• Doublissimo® Performance 4.75 13 + 140	m²	34,92	0,450	21,94	58,61	24,38	65,12	
4P23087609	• Doublissimo® Performance 5.35 13 + 160	m²	43,69	0,450	21,94	67,82	24,38	75,35	
<b>PLAQUE PARE-VAPEUR</b>									
4P23087701	• Doublissimo® Performance PV 3.15 13 + 100	m²	24,93	0,430	20,97	47,15	23,30	52,39	
4P23087702	• Doublissimo® Performance PV 3.80 13 + 120	m²	29,67	0,440	21,45	52,61	23,84	58,45	
<b>PLAQUE HAUTE RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ</b>									
4P23087801	• Doublissimo® Performance Marine 3.15 13 + 100	m²	25,12	0,430	20,97	47,35	23,30	52,61	
4P23087802	• Doublissimo® Performance Marine 3.80 13 + 120	m²	29,86	0,440	21,45	52,80	23,84	58,67	
<b>COMPLEXES DE DOUBLAGE THERMIQUE PLACOTHERM®+</b>									
Complexe de doublage thermique constitué d'une plaque de plâtre Placoplatre® à bords amincis et d'un isolant (lambda 0,022) Polyuréthane. Travaux comprenant : manutention, coupes, encollage et fixation par plots de mortier adhésif sur support dressé.									
<b>PLAQUE PLACOTHERM®+ STANDARD</b>									
4P23087901	• Placotherm®+ 1.90 13 + 40	m²	31,41	0,400	19,50	52,48	21,67	58,31	
4P23087902	• Placotherm®+ 2.80 13 + 60	m²	38,78	0,410	19,99	60,71	22,21	67,45	
4P23087903	• Placotherm®+ 3.75 13 + 80	m²	46,93	0,430	20,97	70,25	23,30	78,05	
4P23087904	• Placotherm®+ 4.70 13 + 100	m²	55,85	0,430	20,97	79,61	23,30	88,46	
4P23087905	• Placotherm®+ 5.60 13 + 120	m²	64,96	0,440	21,45	89,67	23,84	99,63	
4P23087906	• Placotherm®+ 6.55 13 + 140	m²	74,29	0,450	21,94	99,95	24,38	111,05	
<b>COMPLEXE DE DOUBLAGE THERMO-ACOUSTIQUE CALIBEL (ISOVER)</b>									
Fourniture et mise en œuvre : - Complexe de doublage constitué d'un panneau de laine de verre collé sur une plaque de plâtre de 10 mm sans pare-vapeur Calibel. - Pose par collage au mortier colle. - Traitement des points singuliers. - Traitement des joints.									
4P23088001	• Complexe Calibel BA 10 + 40 mm R = 1.15	m²	12,09	0,540	26,33	39,03	29,26	43,36	
4P23088002	• Complexe Calibel BA 10 + 60 mm R = 1.75	m²	15,59	0,550	26,82	43,19	29,80	47,98	
4P23088003	• Complexe Calibel BA 10 + 80 mm R = 2.35	m²	16,13	0,560	27,31	44,25	30,34	49,16	
4P23088004	• Complexe Calibel BA 10 + 100 mm R = 2.90	m²	19,72	0,570	27,79	48,50	30,88	53,89	
<b>CONTRE-CLOISONS EN TERRE CUITE</b>									
<b>CARREAUX DE GRANDES DIMENSIONS</b>									
Carreaux de terre cuite de grandes dimensions (50 x 66,6 cm soit 3 carreaux/m2) montés au liant-colle terre cuite. Le centrage se fait grâce à la mise en place de clavettes. Non compris enduit, compris déchargement, manutention, nettoyage et mise en dépôt. Les cloisons sont considérées jusqu'à 3 mètres de hauteur. Le nettoyage du chantier et le stockage des gravois résultant des travaux sont compris. L'enlèvement et le ratissage sont à prendre en complément.									
<b>CARREAUX</b>									
4P23088101	• Cloison en carreaux épaisseur 4 cm	m²	16,96	0,400	19,50	37,31	21,67	41,46	
4P23088102	• Cloison en carreaux épaisseur 5 cm	m²	17,13	0,400	19,50	37,49	21,67	41,65	
<b>FAÇONS DIVERSES</b>									
Réalisation d'ouvrages particuliers compris les fournitures et la mise en oeuvre, ces ouvrages sont à prendre en supplément pour toutes les épaisseurs.									
4P23088201	• Plus-value pour cloison courbe	m²	0,00	0,330	16,09	16,09	17,88	17,88	
4P23088202	• Plus-value pour cloison en briques laissées apparentes	m²	0,00	0,170	8,29	8,29	9,21	9,21	
4P23088203	• Retour de faible largeur	U	0,00	0,600	29,26	29,26	32,51	32,51	
4P23088204	• Embrasure de fenêtre	U	14,88	2,000	97,52	113,15	108,36	125,72	
4P23088205	• Embrasure de porte-fenêtre	U	18,22	2,200	107,27	126,40	119,19	140,44	
4P23088206	• Angle rentrant hauteur 2,75 mètres	U	2,30	0,052	2,54	4,95	2,82	5,50	
4P23088207	• Angle sortant hauteur 2,75 mètres compris arête métallique hauteur 2 mètres	U	5,84	0,072	3,51	9,65	3,90	10,72	