Repérage des réseaux et exploitation des documents techniques (DT – DICT) Du Conseil Régional DES PAYS DE LA LOIRE



L'entreprise Main'Elec a été sollicitée par Le Conseil Régional Des Pays De La Loire pour le raccordement d'un bungalow au réseau électrique interne au lycée professionnel de Narcé, à Brain-Sur-L'Authion 49800.
Main'Elec, sous-traitant d'ENEDIS, doit effectuer l'enfouissement complet des réseaux électrique et informatique du bungalow.

Activités	**Tâches**
A1 : Étude	**T1.1 : vérifier le contenu du dossier et l'analyser**
	T1.3 : vérifier les faisabilités
A2 : Préparation de la réalisation	**T2.2 : identifier les intervenants et répartir les activités**

A1 : Étude	**-**	**- -**	**+**	**++**
C1-1 Collecter et interpréter des données	**N**	**RP**	**RA**	**A**
C1-3 Traiter l'ensemble des données	**N**	**RP**	**RA**	**A**
A2 : Préparation de la réalisation				
C2-2 Planifier l'intervention	**N**	**RP**	**RA**	**A**
C2-3 Organiser les activités	**N**	**RP**	**RA**	**A**

Moyens et ressources indispensables :

- L'entreprise Main'Elec : l'enseignant
- Documents Cerfa N°14434*03 Déclaration de projet de Travaux – Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux et Cerfa N°14435*04 Récépissé de DT - Récépissé de DICT complétés.
- Vidéo YouTube DICT : https://youtu.be/PA8zk9wIq1Q
- Document : Procédure de DT – DICT
- Vidéo déclarant : https://www.youtube.com/watch?v=oS9CYVF54yc
- Document sur la description des différentes parties du document *Cerfa* N°14434*03 DT – DICT.

/ 20pts

Objectif :

Exploiter les documents techniques Déclarations de projet de Travaux (DT) et Déclarations d'intention de Commencement de Travaux (DICT), et apprendre à compléter ces formulaires conformément à la réglementation.

Données générales :

L'étude portera principalement sur les DT. Les documents complétés sont fictifs mais ils correspondent au scénario étudié.
A l'aide de ces documents *Cerfa* (Facsimilés), vous allez étudier la circulation de ces derniers et comprendre ce qu'ils contiennent. Ce scénario comprend 2 exploitants (ENEDIS et ORANGE).

Demandes du client

Repérer les différentes parties d'une DT.
Identifier les différents acteurs à l'aide des moyens et ressources.

Travail demandé

- Prendre connaissance du document de la « Procédure de DT – DICT » ,des documents Cerfa N° 14434*03 DICT et Cerfa N° 14434*04 Récépissé DT de l'exploitant ORANGE complétés et de la vidéo sur la DICT «https://youtu.be/PA8zk9wIq1Q».

- Répondre au questionnaire d'après le document Cerfa N° 14434*03 de l'exploitant ORANGE.

- Visualiser la vidéo déclarant : «https://www.youtube.com/watch?v=oS9CYVF54yc» pour la constitution du projet.

- Compléter la DT pour l'exploitant ENEDIS, en s'inspirant des documents ressources :

« *Cerfa* N° 14434*03 DT – DICT de l'exploitant ORANGE », avec les consignes suivantes :

Encadré « Exploitant » : ENEDIS ; **encadré « Destinataire »** : ENEDIS PAYS DE LA LOIRE, Numéro/Voie : 488, Rue Jean MONOD, Code Postal/ Commune : 27091, : EVREUX Cedex 09, Pays : France ; **encadré « DT (Déclaration de projet de travaux) »** : N° consultation du téléservice : 2025C781587412 ; **encadré « Responsable du projet »** : Dénomination : CONSEIL RÉGIONAL PAYS DE LA LOIRE, pays : France ; **encadré « Représentant du responsable du projet »** : Dénomination : SERVICE DES BÂTIMENTS D'ENSEIGNEMENT, N° : 1, Voie : Rue de la Loire, Code postal :44200, Commune : NANTES, Personne à contacter : M. LECOMPTIER, Tél : 0228205000, Courriel : thierry.lecomptier@paysdelaloire.fr; **encadré « Emplacement du projet »** : Adresse : LYCEE de Narcé 444, Route de Narcé, CP : 49800, Commune principale : LOIRE-AUTHION, Nb de communes : 1 ; **encadré « Souhaits pour le récépissé »** : Mode de réception du récépissé souhaité : Par voie électronique ; **encadré « Projet et son calendrier »** : Date prévue pour le commencement des travaux : 06/05/2025, Durée du chantier : 5 jour(s) ; **encadré « Signature du responsable du projet ou de son représentant »** : Nom du signataire : T.LECOMPTIER