

Minute de métré	Construction d'une école à Aubarède (65)	17/11/2014
-----------------	--	------------

REP.	DESIGNATION DES OUVRAGES								U	QUANTITE
	Fois	Long.	Long.	Larg.	haut./ép.	Tot.part	Tot.part	Tot.part		
	<b><u>Lot n°7 : Carrelage - Faïences</u></b>									
1	<b>Carrelage</b>									
1.1	<b>Chape au mortier de ciment ép. 5 cm</b>									
	Salle de cours									
			8,33	8,01		66,72				
			0,67	5,04		3,38				
			1,00	0,36		0,36				
							70,46			
	Placard									
			0,60	2,90			1,74			
	Salle de garderie									
			7,44	8,01		59,59				
			0,67	1,40		0,94				
			1,00	0,36		0,36				
							60,89			
	Placard									
			0,60	2,70			1,62			
	Vestiaire									
			2,75	4,21		11,58				
			1,50	0,36		0,54				
							12,12			
	Sanitaires									
			3,42	2,00			6,84			
	WC									
			0,90	1,60			1,44			
	WC accessible PMR									
			2,45	1,60			3,92			
	Réserve									
			6,65	2,20		14,63				
	2		1,00	0,36		0,72				
							15,35			
	Sas									
			3,89	1,54		5,99				
	2		1,00	0,36		0,72				
							6,71		m²	181,09

Minute de métré	Construction d'une école à Aubarède (65)	17/11/2014
-----------------	--	------------

REP.	DESIGNATION DES OUVRAGES								U	QUANTITE
	Fois	Long.	Long.	Larg.	haut./ép.	Tot.part	Tot.part	Tot.part		
<b>1.2</b>	<b>Carrelage en grés porcelainé dim. 20x20 collé sur chape</b>									
	<i>Reprise surfaces articles 1.1</i>									
	Sanitaires					6,84				
	WC					1,44				
	WC accessible PMR					3,92			m²	12,20
<b>1.3</b>	<b>Seuil extra-plat en aluminium</b>									
			0,93						ml	0,93
<b>1.4</b>	<b>Siphon de sol inox dim. 20x20</b>									
	1								u	1
<b>1.5</b>	<b>Paillason encastré dim. 280x130</b>									
	1								u	1
<b>2</b>	<b>Faïence</b>									
<b>2.1</b>	<b>Faïence murale en grès pressé émaillé dim. 20x20 pose collée</b>									
	Sanitaires									
	2	3,42	6,84							
	2	2,00	4,00							
	<i>A déduire portes</i>									
	2	1,00	-2,00							
	1	0,90	-0,90							
			7,94		1,40	11,12				
	WC									
	2	1,60	3,20							
	1	0,90	0,90							
			4,10		1,40	5,74				
	WC accessible PMR									
	2	2,45	4,90							
	2	1,60	3,20							
	<i>A déduire portes</i>									
	1	1,00	-1,00							
			7,10		1,40	9,94				
	<b>Salles de cours et garderie</b>									
	2		1,20		1,40	3,36			m²	30,16

<b>Minute de métré</b>	<b>Construction d'une école à Aubarède (65)</b>	<b>17/11/2014</b>
------------------------	---	-------------------

[illegible]